

OBRA PÚBLICA:

Polideportivo en Escuela Experimental Desconcentrada Nº 1 “Maestra Rosenda Quiroga” y ampliación de dos aulas

Ubicación: Avenida Serrana s/n frente a Plaza Fundacional – Ciudad de la Punta – Departamento Juan Martín de Pueyrredón

Empresa contratista: CORADIR S.A

Monto de contrato: \$7.457.210,00

Plazo de ejecución: 300 días

Superficie cubierta: 1.610,00 m²

La obra contempla tres sectores bien diferenciados:

Polideportivo cubierto: 27,00 m x 46,00 m (1242,00 m²)

- Polideportivo.
- Sanitarios y vestuarios.
- Baño para discapacitados.
- Hall de ingreso semicubierto.

La construcción fue con sistema tradicional, con paredes de mampostería, revocadas y pintadas; cubierta de techos con estructura y chapas metálicas. Está dotado de las instalaciones básicas (sanitarias, eléctricas, de climatización, contra incendios) para este tipo de edificios.

Construcción de dos aulas:

En el edificio existente se construyó una ampliación que comprende dos aulas con su respectiva circulación.

- Dimensiones de cada una de las aulas: 7,00 m x 7,00 m (49,00 m² de superficie útil).
- Circulación de conexión cubierta cerrada con paños vidriados, con el mismo ancho que la circulación existente.

La construcción de las aulas continúa con la morfología y estructura edilicia de similares características al edificio existente.

Espacios exteriores:

- Iluminación exterior próxima al polideportivo.
- Forestación y parquización del sector inmediato al mismo.
- Veredas perimetrales del polideportivo y de la ampliación de las aulas, y vereda de acceso al polideportivo.
- Bancos, bebederos y basureros

Fuente: Ministerio de Hacienda y Obras Públicas.