OBRA PÚBLICA:

Inauguración Pavimentación Urbana Tilisarao

Ubicación: Localidad De Tilisarao – Departamento Chacabuco.
Monto: $ 984.273.-
Total de cuadras a inaugurar: 4.621 m2 - Calles Chancay (2 cuadras), Moreno, y Sarmiento (2 cuadras).

Esta obra se ha ejecutado con una pavimentación de tipo flexible.
Secuencia de tareas:

- Relevamiento Topográfico.
- Preparación de Subrasante (nivelación, perfilado y compactación).
- Construcción de Base granular en 15 cm. de espesor.
- Construcción de carpeta asfáltica en caliente de 3 cm. de espesor.