OBRA PÚBLICA

Canal Río Nuevo entre Ruta Nacional Nº 7 y Puente Ferroviario - Etapa 1

Ubicación: Ciudad de Villa Mercedes - Departamento Pedernera.
Monto de contrato: $8.669.748,57.

La obra se encuentra ubicada al este de Villa Mercedes en el curso del Río Nuevo, tramo comprendido entre Ruta Nacional Nº 7 (Autopista de las Serranías Puntanas) y aguas debajo del Puente Ferroviario, extendiéndose un tramo de aproximadamente 75 metros.
El canal sobre el Río Nuevo es de sección trapezoidal con medidas aproximadas de la sección revestida con hormigón de 13 metros de solera y laterales de 4 metros.

Canal desagüe Bajo de la Salada, tramo entre circunvalación sobre Ruta Nacional Nº 7 y Puente Ferroviario

Ubicación: Ciudad de Villa Mercedes - Departamento Pedernera.
Monto de contrato: $11.501.850,40.

El canal, de 1050 metros de longitud, revestido con geoceldas de 15 cm rellenas con hormigón y con un ancho de solera de 8 metros, se extiende desde el distribuidor de la circunvalación y Ruta 7 hasta su descarga en el Río Nuevo, aguas arriba del Puente Ferroviario.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Obras Públicas.